

Regione Piemonte

COMUNE DI BURIASCO

Città metropolitana di Torino

Intervento:

Nuovo campo da calcio Comunale
Progetto recinzione perimetrale e
indicazione future opere di completamento
(Area spettatori con capienza massima non superiore a 100 spettatori)

Progetto definitivo / esecutivo

Ubicazione:

Zona "F12" del P.R.G.C.

Elaborato:

Elenco prezzi

Elab. **C**

Il Sindaco:

Carlo MANAVELLA

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente:

Geom. Agostino MANASSERO

Timbri / Firme:

Progettista:



Arch. Roberto ODETTO

C.F. : DIT RRT 72S26 G674N - P. IVA : 09346300016
Via Antica Ghiacciaia n° 2 - 10060 - BURIASCO (TO)
Telefono : 0121-56130 - Cellulare : 348-2938720
E-mail : roberto.odetto@libero.it
Pec : studio.arch.odetto@architettitorinopec.it

Data:

10 ottobre 2017

Art. E.P.	COD.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO	% manodopera
1	AP1	Plinto dimensioni mt. 1,50 x 1,50 x 0,50, per palo di sostegno rete di protezione in polietilene, comprensivo di scavo, getto cls a prestazione garantita, fornitura e posa armatura in barre ad aderenza migliorata come da progetto strutturale, formazione foro diametro 200 mm per futuro innesto palo diametro 102 mm, reinterro e spianamento terreno. Realizzato in opera	cad.	253,50	37,700
2	AP2	Muro di recinzione in c.a dim. 90 x 30 cm, comprensivo di scavo, getto cls a prestazione garantita, fornitura e posa armatura in barre ad aderenza migliorata come da progetto strutturale, reinterro e spianamento terreno, oltre a sopraelevazione di cm 20 di un tratto di 5 mt del muro esistente. Realizzato in opera	m	97,06	39,000
3	AP3	Realizzazione foro nel terreno per infissione pali recinzione. Realizzato in opera mediante miniescavatore dotato di punta, comprensivo di fornitura e getto di cls per fissaggio palo.	cad.	20,00	26,500
4	AP4	Fornitura e posa di palina per recinzione diam. 48 mm, spessore 2 mm, lungh. 2,70 mt, zincato a caldo e dotata di 5 anelli passafilo e tappo superiore. Posato in opera nei fori realizzati nel terreno	cad.	28,60	18,000
5	AP5	Fornitura e posa di saetta per palo di recinzione diam. 48 mm, spessore 2 mm, lungh. 2,30 mt, zincata a caldo, completa di bulloneria zincata. Posata in opera nei fori realizzati nel terreno	cad.	23,65	25,000
6	AP6	Fornitura e posa di collare per fissaggio saetta a palo di recinzione, completo di bulloni e dadi in acciaio inox.	cad.	13,75	22,500
7	AP7	Fornitura di rete metallica in acciaio zincato a maglia sciolta quadrata rivestita in PVC, certificata secondo quanto richiesto dal D.M. 18 marzo 1996 e alla norma UNI 10121-2, colore verde, altezza 2,25 mt	m	16,70	5,000
8	AP8	Fornitura di minuteria per fissaggio rete per recinzione composta da filo di tensione in acciaio palstificato, pinzette in ferro, tenditori/tendifilo, filo da legatura verde	m	2,21	5,000
9	AP9	Fornitura e posa di cancello pedonale in profilati di acciaio verniciato con due riprese di vernice verde, larghezza 90 cm, altezza 220 cm, con specchiatura in rete plastificata verde, completi di piantoni in acciaio sciolto, cerniere con perno registrabile, serratura zincata con tre chiavi, bacchette esterne per il fissaggio della rete.	cad.	500,00	22,000
10	AP10	Fornitura e posa di cancello pedonale in profilati di acciaio verniciato con due riprese di vernice verde, larghezza 120 cm, altezza 220 cm, con specchiatura in rete plastificata verde, completi di piantoni in acciaio sciolto, cerniere con perno registrabile, serratura zincata con tre chiavi, bacchette esterne per il fissaggio della rete.	cad.	550,00	22,000
11	AP11	Fornitura e posa di cancello pedonale in profilati di acciaio verniciato con due riprese di vernice verde, larghezza 120 cm, altezza 120 cm, con specchiatura in rete plastificata verde, completi di piantoni in acciaio sciolto, cerniere con perno registrabile, serratura con maniglione antipanico, bacchette esterne per il fissaggio della rete.	cad.	700,00	22,000
12	AP12	Fornitura e posa di cancello carraio in profilati di acciaio verniciato con due riprese di vernice verde, larghezza 330 cm, altezza 300 cm, con specchiatura in rete plastificata verde, completi di piantoni in acciaio sciolto, cerniere con perno registrabile, serratura zincata con tre chiavi, bacchette esterne per il fissaggio della rete.	cad.	700,00	22,000
13	AP13	Fornitura e posa di cancello carraio in profilati di acciaio verniciato con due riprese di vernice verde, larghezza 330 cm, altezza 220 cm, con specchiatura in rete plastificata verde, completi di piantoni in acciaio sciolto, cerniere con perno registrabile, serratura zincata con tre chiavi, bacchette esterne per il fissaggio della rete.	cad.	750,00	22,000
14	AP14	Posa di rete metallica per recinzione in acciaio zincato a maglia sciolta quadrata rivestita in PVC, comprensivo di tiro filo tensione, legature e quanto altro per dare la recinzione posata in opera a regola d'arte	m	5,13	100,000

N.B. I PREDETTI PREZZI SONO DESUNTI DA INDAGINI DI MERCATO